

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2023”**

**(1.600.000€ με ΦΠΑ)**

**ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Φ.23/02/2022, CPV: 4523322-1**



**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ**

**ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022**

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ</b>					
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	01	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	m2	5.000,00
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm	02	ΝΑΟΔΟ Δ02.3	m2	55.000,00
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	03	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	35,00
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	04	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	35,00
5	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	05	ΝΑΟΙΚ Α\20.42	m3.km	1.500,00
6	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	06	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	m3	150,00
7	Βάση οδοστρωσίας ή πλακόστρωσης πάχους 0,10 μ	07	ΝΑΟΔΟ Ν\Γ2.2	μ2	300,00
8	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	08	ΝΑΟΔΟ Β52	m2	100,00
9	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	09	ΝΑΟΔΟ Β51	m	100,00
10	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	10	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	150,00
11	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	11	ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	m3	10,00
12	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	12	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	15,00
<b>2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>					
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	13	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	1.200,00
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	14	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	120.000,00
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	15	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	3.000,00
4	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτυκνωμένου πάχους 0,05m	16	ΝΑΟΔΟ Δ07	m2	1.000,00
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	17	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	57.830,00
6	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	18	ΝΑΟΔΟ Δ09.1	m2	4.570,00
7	Τροποποίηση στάθμης φρεατίων οδοστρωμάτων και φρεατίων υδροσυλλογής	19	ΝΑΟΔΟ Ν\Β49Γ1	TEM	100,00
8	Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος	20	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ8.1.1.B	m2	500,00
9	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	21	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	m2	3.000,00

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Ο  
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΡΝΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.