

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ”

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Δ2/2022/13 Κ.Α: 30.7323.0011 CPV: 45431000-7



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. Χωματοουργικά					
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή	01	ΝΑΟΙΚ 20.04.02	m3	1,00
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	m3	170,00
3	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	03	ΝΑΟΔΟ Β02	m3	170,00
4	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	04	ΝΑΟΔΟ Α12	m3	1,00
5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	05	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	26,00
6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	06	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	542,00
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	07	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	228,00
8	Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος	08	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ8.1Δ	μ2	10,00
9	Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών κ.λπ.	09	ΝΑΟΙΚ Ν20.41	m3/km	6.825,00
10	Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης	10	ΝΑΥΔΡ 16.13	ΤΕΜ	10,00
2. Τεχνικά έργα ανοικτής οδοποιίας					
1	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	11	ΝΑΠΡΣ Ζ02.1	ΤΕΜ	2,00
2	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	12	ΝΑΠΡΣ Ζ02.2	ΤΕΜ	2,00
3	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	13	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	10,00
4	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	14	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	452,00
5	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 110 mm	15	ΝΑΥΔΡ 12.10.01	m	10,00
6	Κατασκευή ρειθρών, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	16	ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	m3	50,00
7	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	17	ΝΑΟΙΚ 32.25.02	m3	50,00
8	Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	18	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	60,00
9	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	19	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	m3	60,00
10	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	20	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	400,00
11	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	21	ΝΑΟΔΟ Β51	m	1.423,00
12	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	22	ΝΑΟΔΟ Β85	ΤΕΜ	10,00
13	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης.	23	ΝΑΥΔΡ 16.11	ΤΕΜ	25,00
14	Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης	24	ΝΑΥΔΡ 16.12	ΤΕΜ	25,00
15	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	25	ΝΑΟΔΟ Β52	m2	40,00
16	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	26	ΝΑΟΔΟ Β81	m2	40,00
17	Σιδηρά κιγκλιδώματα	27	ΝΑΟΔΟ Ε04.2	kg	50,00
18	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	28	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	ΤΕΜ	10,00
19	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	29	ΝΑΥΔΡ 1.01	μήνας	12,00
20	Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό.	30	ΝΑΥΔΡ 1.02	μήνας	12,00
21	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	31	ΝΑΥΔΡ 1.03	μήνας	12,00

Ο μελετητής

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ-ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής

ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ