

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ 2024-2026”**

**ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: Φ.23/02/2023**



**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ**

**ΙΟΥΝΙΟΣ 2023**

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΕΡΓΑΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ</b>					
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	01	NAYΔP 3.11.01.01	m3	3.600,00
2	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	02	NAYΔP 3.12	m	360,00
3	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	03	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	3.000,00
4	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρώματων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm	04	NAYΔP N\4.09.02	m2	900,00
5	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	05	NAYΔP 4.10	m2	150,00
6	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	06	NAYΔP 5.04	m3	3.600,00
7	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	07	NAYΔP 4.01.01	m3	60,00
8	Φορτοεκφόρτωση βραχυδών υλικών ή καθαυρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	08	NAYΔP 2.02	m3	900,00
9	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	09	NAYΔP 4.04	m2	900,00
10	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	10	NAYΔP 4.05	m	240,00
11	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου	11	NAYΔP N\5.05.02	m3	180,00
12	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	12	NAYΔP 5.07	m3	360,00
13	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	13	NAYΔP 1.03	μήνας	48,00
14	Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.	14	NAYΔP 1.05	μήνας	48,00
15	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	15	NAYΔP 1.01	μήνας	48,00
<b>2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ</b>					
1	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 mm	16	NAYΔP 12.10.02	m	1.500,00
2	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 200 mm	17	NAYΔP 12.10.04	m	120,00
3	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 250 mm	18	NAYΔP 12.10.05	m	120,00
4	Κατασκευή φρεατίου προσαρμογής διαστάσεως 30X30 εκ. ύψους 30εκ.	20	NAYΔP N\11.01.01.A	τεμ.	180,00
5	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 200/125 mm.	21	NAYΔP 12.12.01.01	TEM	180,00
6	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U, σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41. Σαμάρι-μούφα ονομαστικών διαμέτρων 250/125 mm	22	NAYΔP N\12.12.01.02	TEM	30,00
7	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)	23	NAYΔP 11.01.01	kg	180,00
8	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ EN 1917, εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ. διαμέτρου 1,20 m	19	NAYΔP 16.14.01	TEM	6,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
9	Καμπύλη πλαστική από P.V.C. Φ125	24	ΝΑΥΔΡ Ν\12.10.02	ΤΕΜ	540,00

**ΙΟΥΝΙΟΣ 2023**  
Οι μελετητές

ΜΑΡΝΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

**ΙΟΥΝΙΟΣ 2023**  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Οι ελεγκτές

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΚΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

**ΙΟΥΝΙΟΣ 2023**  
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.