

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΡΓΟ: "ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Λ.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ"
Ημερομηνία: Μάιος 2025

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

01. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.			επιφάνεια	βάθος					
			πλακοστρώσεις	7.119,00	0,19	1.352,61			
			χτυπητό σκυρόδεμα	652,00	0,19	123,88			
			πρόχυτα κράσπεδα	454,95	0,10	45,50			
				ΣΥΝΟΛΟ		1.521,99 μ3			
02. Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα			επιφάνεια	βάθος					
			7.959,00	0,12		955,08 μ3			
03. Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.			επιφάνεια	μέσο μήκος	μέσο ύψος				
	Τοιχεία		100,00	0,25	0,60	15,00 μ3			
04. Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων			ΑΝΟΔΟΣ	ΚΑΘΟΔΟΣ					
		m2	4.557,00	3.402,00	m2				
		ΣΥΝΟΛΟ		7.959,00	m2				
05. Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη			ΑΝΟΔΟΣ	ΚΑΘΟΔΟΣ					
		μμ	1.639,00	1.394,00	μμ				
		ΣΥΝΟΛΟ		3.033,00	μμ				
06. Αποξήλωση και αποθήκευση ή απόρριψη στοιχείων αστικού εξοπλισμού (κάδων,παγκακια, κολωνάκια,πινακίδες σήμανσης, σχάρες δέντρων)			ΑΝΟΔΟΣ	ΚΑΘΟΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ				
			20	15	35	τμχ			
07. Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.				επιφάνεια	μέσο βάθος	ΣΥΝΟΛΟ			
				7.959,00	0,1	795,90			
08. Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα			ΑΝΟΔΟΣ	ΚΑΘΟΔΟΣ					
		μμ	1.639,00	1.394,00	μμ				
		ΣΥΝΟΛΟ		3.033,00	μμ				
09. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20				ΑΝΟΔΟΣ	ΚΑΘΟΔΟΣ				
				102,44	87,13	μ3			
				ΣΥΝΟΛΟ	189,57	μ3			
10. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 - πλάκα υπόβασης δαπεδοστρώσεων					πλακοστρώσεις	επιφάνεια	βάθος		
							7.119,00	0,12	854,28 μ3
						χτυπητό σκυρόδεμα	652,00	0,18	117,36 μ3
								ΣΥΝΟΛΟ	971,64 μ3
11. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφρο ραμπες κλπ) με σκυρόδεμα C16/20			φρεάτια φώτα	χτενιστό μπετόν					
		μ2	9,50	120,00	μ2				
			ΣΥΝΟΛΟ	129,50	μ2				

12. Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα με τελική επιστροφή από λευκό σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20					ΑΝΟΔΟΣ	5,25	κμ	ΚΑΘΟΔΟΣ	6,00	κμ
							ΣΥΝΟΛΟ		11,25	κμ
13. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων										
					επιφάνεια πλακ.	6.190,00				
					επιφάνεια πλέγμα	10,75				
						575,81				
					βάρος πλέγμα	21,50				
					ΣΥΝΟΛΟ	12.380,00	kg			
ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ										
14. Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων με ειδικές πλάκες όδευσης τυφλού διαστάσεων 40x40 cm.					ΑΝΟΔΟΣ	447,00	μ2	ΚΑΘΟΔΟΣ	482,00	μ2
							ΣΥΝΟΛΟ		929,00	μ2
15. Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων με ΠΛΑΚΕΣ που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) διαστάσεων 40x60x0,4εκ. (τ.μ.)					ΑΝΟΔΟΣ	3.640,00	μ2	ΚΑΘΟΔΟΣ	2.550,00	μ2
							ΣΥΝΟΛΟ		6.190,00	μ2
16. Εργασία διαμόρφωσης χτενιστού μπετόν.					ΑΝΟΔΟΣ	80,00	μ2	ΚΑΘΟΔΟΣ	40,00	μ2
							ΣΥΝΟΛΟ		120,00	μ2
17. Ενδοδαπέδια ανοξείδωτα προφίλ διαχωρισμού διατομής 10X100 χιλ.					ΑΝΟΔΟΣ	819,50	μμ	ΚΑΘΟΔΟΣ	697,00	μμ
							ΣΥΝΟΛΟ		1.516,50	μμ
18. Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες					ΑΝΟΔΟΣ	42	τμχ	ΚΑΘΟΔΟΣ	42	τμχ
							ΣΥΝΟΛΟ	ΝΗΣΙΔΕΣ	3	τμχ
								87,00	τμχ	
19. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους							επιφάνεια	βάθος		
							πλακοστρώσεις	0,15	1.067,85	
							χτυπητό σκυρόδεμα	0,15	97,80	
								ΣΥΝΟΛΟ	1.165,65	μ3
27. Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχοπλαστικά υλικά					ΑΝΟΔΟΣ	150,00	μ2	ΚΑΘΟΔΟΣ	177,50	μ2
							ΣΥΝΟΛΟ		327,50	μ2
86. Προμήθεια και τοποθέτηση κυλινδρικού κάδου ακρήστων					ΑΝΟΔΟΣ	10,00	τμχ	ΚΑΘΟΔΟΣ	9,00	τμχ
							ΣΥΝΟΛΟ		19,00	τμχ
89. Μεταλλικές σχάρες δένδρων					τμχ	5,00	βάρος	37	185,00	χγρμ