

ΕΡΓΟ: "ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Λ.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ"

Ημερομηνία: Μάρτιος 2023 (Επικαιροποίηση Μάιος 2025)

Α/Α	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	01	NET ΟΔΟ-ME A-2	ΟΔΟ 1123.A	100,00%	m3	1.900,00	4,90	9.310,00
2	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	02	NET ΥΔΡ 4.13	ΥΔΡ 6082.1	100,00%	m3	955,08	24,80	23.685,98
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.	03	NET ΟΔΟ-ME A-12	ΟΙΚ 2227	100,00%	m3	15,00	31,10	466,50
4	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων	04	NET ΥΔΡ 4.04	ΥΔΡ 6807	100,00%	m2	7.959,00	12,82	102.034,38
5	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη	05	NET ΥΔΡ-A 4.05	ΥΔΡ 6808	100,00%	m	3.033,00	3,55	10.773,22
6	Αποξήλωση και αποθήκευση ή απόρριψη στοιχείων αστικού εξοπλισμού (κάδων,παγκακία, κολωνάκια,πινακίδες σήμανσης, σχάρες δέντρων)	06	NET ΟΙΚ 22.65 N	ΟΙΚ 22.65	100,00%	τεμ	35,00	15,32	536,20
7	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	07	NET ΟΔΟ B-2	ΥΔΡ 6807	100,00%	m3	795,90	2,40	1.910,16
8	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	08	NET ΟΔΟ-ME B-51	ΟΔΟ 2921	100,00%	m	3.033,00	8,40	25.477,20
9	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	09	NET ΟΔΟ B-29.3.1	ΟΔΟ-2532	100,00%	m3	189,57	81,90	15.525,78
10	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	10	NET ΟΔΟ B-29.2.2	ΟΔΟ-2531	100,00%	m3	971,64	78,10	75.885,08
11	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφρο ραμπες κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	11	NET ΟΔΟ B-29.3.4	ΟΔΟ-2532	100,00%	m3	129,50	110,00	14.245,00
12	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα με τελική επίστρωση από λευκό σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	12	NET Σ/ΟΙΚ 32.5.4N	ΟΙΚ 3214	100,00%	m3	11,25	143,00	1.608,75
13	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A	13	NET ΟΔΟ B-30.3	ΥΔΡ-7018	100,00%	kg	12.380,00	1,15	14.237,00
					Αθροισμα Εργασιών :			295.695,26	295.695,26
	ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
14	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων με ειδικές πλάκες όδευσης τυφλού διαστάσεων 40x40 cm.	14	NET Σ/ΟΔΟ B-81	ΟΔΟ 2922	100,00%	m2	1.030,00	15,60	16.068,00
15	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων με ΠΛΑΚΕΣ που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) διαστάσεων 40x60x0,4εκ. (τ.μ.)	15	NET Σ/ΟΔΟ B-81 1N	ΟΙΚ 7744	100,00%	m2	6.500,00	35,00	227.500,00
16	Εργασία διαμόρφωσης χτενιστού μπετόν.	16	ΑΤΟΕ 3214.N	ΟΙΚ 3214	100,00%	m2	120,00	3,10	372,00
17	Ενδοδαπέδια ανοξείδωτα προφίλ διαχωρισμού διατομής 10X100 χιλ.	17	ΟΙΚ N.T.6	ΟΙΚ 5605	100,00%	m	1.516,50	40,00	60.660,00
18	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	18	NET ΟΔΟ B-82	ΟΔΟ 2922	100,00%	τμχ	87,00	115,00	10.005,00
19	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκνόμενου πάχους 0,10 m	19	NET ΟΔΟ Γ-1.2	ΟΔΟ-3111.B	100,00%	m2	500,00	1,52	760,00
20	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	20	NET ΟΔΟ-ME Γ-1.1	ΟΔΟ 3121.B	100,00%	m3	1.165,65	15,70	18.300,71
21	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	21	NET ΟΔΟ Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.B	100,00%	m2	500,00	1,62	810,00
22	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	22	NET ΟΔΟ Δ-1	ΟΙΚ-2269A	100,00%	m	3.033,00	1,00	3.033,00
23	Ασφαλτική προεπάλειψη	23	NET ΟΔΟ Δ-3	ΟΔΟ-4110	100,00%	m2	500,00	1,20	600,00
24	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	24	NET ΟΔΟ Δ-4	ΟΔΟ-4120	100,00%	m2	500,00	0,45	225,00
25	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνόμενου πάχους 0,05 m	25	NET ΟΔΟ Δ-5.1	ΟΔΟ-4321B	100,00%	m2	500,00	7,31	3.655,00
26	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνόμενου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	26	NET ΟΔΟ Δ-8.1	ΟΔΟ-4521B	100,00%	m2	500,00	7,91	3.955,00
27	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	27	NET ΟΔΟ Ε-17.2	ΟΙΚ-7788	100,00%	m2	327,50	17,10	5.600,25
28	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	28	NET ΟΔΟ Ε-17.1	ΟΙΚ-7788	100,00%	m2	200,00	3,80	760,00
29	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	29	ΝΑΥΔΡ 1.03	ΗΛΜ 108	100,00%	μήνας	32,00	25,00	800,00
30	Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών	30	ΝΑΥΔΡ 1.05	ΥΔΡ 6301	100,00%	μήνας	32,00	35,00	1.120,00
31	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης	31	ΝΑΥΔΡ 1.01	ΟΙΚ 6541	100,00%	μήνας	32,00	15,00	480,00
32	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανakλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	32	ΝΑΟΔΟ Ε08.3	ΟΙΚ 6541	100,00%	τμχ	15,00	92,00	1.380,00
33	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	33	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	ΝΟΔΟ 2653	100,00%	τμχ	15,00	31,10	466,50
					Αθροισμα Εργασιών :			356.550,46	356.550,46
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΗΛ/ΜΗΧ-ΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								

Α/Α	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
34	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 10 atm	34	NET ΥΔΡ-A 12.14.1.3	ΥΔΡ 6621.1	100%	m	60,00	4,00	240,00	
35	Φρεάτιο- Μετρητής νερού που περιλαμβάνει. Α) Φρεάτιο διαστ. 30 Χ 40 Χ 40 cm με κάλυμμα. β) Μετρητή νερού γ) Σφαιρική βαλβίδα απομόνωσης δ) Βαλβίδα αντεπιστροφής ,πλήρες. Ον. Διαμέτρου DN50 (Φ2 ins)	35	ATHE N8103.92.8	ΗΛΜ 11	100%	Τεμ.	12,00	530,35	6.364,20	
36	Πλαστικό φρεάτιο υδροληψίας άρδευσης με βάνα σύνδεσης με παροχή 3m3/3bar	36	ATHE N900.2.13.1	ΗΛΜ 8	100%	Τεμ.	12,00	51,10	613,20	
37	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων άρδευσης, διαστάσεων 30cm x 30cm με εξαιρετικό εντός του. Συμπεριλαμβάνεται χυτοσιδηρό κάλυμμα κατάλληλων διαστάσεων κλάσης τουλάχιστον Α15.	37	ATHE N9307.2.1	ΗΛΜ 10	100%	Τεμ.	12,00	175,30	2.103,60	
38	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	38	NET ΥΔΡ-A 3.10.2.1	ΥΔΡ 6081.1	100%	m3	694,00	20,10	13.949,40	
39	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	39	NET ΥΔΡ-A 5.4	ΥΔΡ 6067	100%	m3	275,00	1,55	426,25	
40	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	40	NET ΥΔΡ-A 5.7	ΥΔΡ 6069	100%	m3	204,00	23,90	4.875,60	
41	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων	41	NET ΗΛΜ 60.10.80.2	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	4,00	2.750,00	11.000,00	
42	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	42	NET ΗΛΜ 60.10.85.1	ΟΔΟ 2548	100%	Τεμ.	152,00	60,00	9.120,00	
43	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 50x50 cm	43	ATHE N60.10.85.2	ΟΔΟ 2548	100%	Τεμ.	4,00	75,00	300,00	
44	Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης - Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm	44	NET ΗΛΜ 60.20.40.12	ΗΛΜ 5	100%	m	4.450,00	7,50	33.375,00	
45	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 4 ins Πάχους 3,10 mm	45	ATHE N8036.59	ΗΛΜ 5	100%	m	1.386,00	41,09	56.950,74	
46	Αγωγός γυμνός χάλκινος Μονόκλωνος Διατομής: 6 mm2	46	ATHE 8757.1.3	ΗΛΜ 45	100%	m	290,00	2,19	635,10	
47	Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος Διατομής: 25 mm2	47	ATHE 8757.2.3	ΗΛΜ 45	100%	m	3.076,00	4,82	14.826,32	
48	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 10 mm2	48	ATHE 8773.5.5	ΗΛΜ 47	100%	m	3.076,00	8,48	26.084,48	
49	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 10 mm2	49	ATHE N8773.6.5	ΗΛΜ 47	100%	m	8,00	13,81	110,48	
50	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 1,5 mm2	50	ATHE 8774.3.1	ΗΛΜ 47	100%	m	630,00	5,13	3.231,90	
51	Φωτιστικό σώμα κορυφής, τεχνολογίας LED, κατάλληλο για τοποθέτηση επί ιστού 4m, 21,5W, Φωτεινής ροής 2490Lm, 118,5Lm/W Θερμοκρασίας χρώματος 4000K και CRI>=70 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: ARYA TP 228 STU-W 4.40-1M	51	ATHE N8975.37.1	ΗΛΜ 60	100%	Τεμ.	145,00	471,71	68.397,95	
52	Ιστός 4m γαλβανισμένος, ηλεκτροστατικά βαμμένος με αγκύρια και ακροκιβώτιο	52	ATHE N9326.50	ΗΛΜ 103	100%	Τεμ.	145,00	910,13	131.968,85	
53	Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 3 Χ 2,5mm2	53	ATHE 9337.2.1	ΗΛΜ 102	100%	m	25,00	6,47	161,75	
54	Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 3mm από ηλεκτρολυτικό χαλκό με χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη	54	ATHE 9341.2	ΗΛΜ 45	100%	Τεμ.	12,00	110,57	1.326,84	
55	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, σπιράλ, βαρέως τύπου, διέλευσης καλωδίων, διαμέτρου Φ63	55	ATHE N9342.1.7	ΗΛΜ 8	100%	m	590,00	7,03	4.147,70	
56	Συγκόλληση αγωγού γειώσεως διατομής 25 - 35mm2	56	ATHE 9343.2	ΗΛΜ 45	100%	Τεμ.	197,00	11,02	2.170,94	
57	Σύνδεση μετρητού ΔΕΔΔΗΕ, παροχή ΔΕΔΔΗΕ τριφασική	57	ATHE N9347.2	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	4,00	293,68	1.174,72	
58	Έκδοση ΥΔΕ ανά πύλαρ και κατάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ	58	ATHE N9347.4	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	4,00	305,00	1.220,00	
59	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης.	59	NAYΔΡ 16.11N	ΗΛΜ 4	100%	Τεμ.	25,00	50,00	1.250,00	

Α/Α	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
60	Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης	60	ΝΑΥΔΡ 16.12Ν	ΗΛΜ 4	100%	Τεμ.	25,00	30,00	750,00
61	Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης	61	ΝΑΥΔΡ 16.13	ΗΛΜ 4	100%	Τεμ.	25,00	30,00	750,00
62	Ανύψωση ή καταβίβασις υφιστάμενης παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα.	62	ΝΑΥΔΡ 16.2	ΥΔΡ 6630.1	100%	Τεμ.	25,00	25,00	625,00
				Αθροισμα Εργασιών :				398.150,02	398.150,02
	ΟΜΑΔΑ Δ: ΦΥΤΕΥΣΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΑΔΕΙΕΣ								
63	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών	63	Γ.1	ΠΡΣ 1140	100%	στρ.	1,00	105,00	105,00
64	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	64	Γ.2	ΠΡΣ 1620	100%	μ3	158,20	5,00	791,00
65	Δένδρα κατηγορίας Δ7 (αντίστοιχα)	65	Δ1.7	ΠΡΣ 5210	100%	τεμ.	381,00	120,00	45.720,00
66	Θάμνοι Θ2	66	Δ2.2	ΠΡΣ 5210	100%	τεμ.	2.666,00	4,30	11.463,80
67	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π2	67	Δ6.2	ΠΡΣ 5220	100%	τεμ.	864,00	1,65	1.425,60
68	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	68	Δ7	ΠΡΣ 1710	100%	μ3	158,20	8,50	1.344,70
69	Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων (15%)	69	Δ.11	ΠΡΣ 5340	100%	μ3	33,90	85,00	2.881,50
70	Προμήθεια διογκωμένου περλίτη (15%)	70	Δ.12	ΠΡΣ 5340	100%	μ3	33,90	50,00	1.695,00
71	Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός διαστάσεων 0.30Χ0.30Χ0.30m	71	Ε2.1	ΠΡΣ 5130	100%	τεμ.	3.530,00	0,75	2.647,50
72	Άνοιγμα λάκκων με χρήση αεροσυμπιεστή διαστάσεων 0.70Χ0.70Χ0.70m	72	Ε4.2	ΠΡΣ 5160	100%	τεμ.	381,00	2,40	914,40
73	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	73	Ε9.4	ΠΡΣ 5210	100%	τεμ.	3.530,00	1,10	3.883,00
74	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41-80 lt	74	Ε9.8	ΠΡΣ 5210	100%	τεμ.	381,00	6,00	2.286,00
75	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m (2 ανά δέντρο)	75	Ε11.1.2	ΠΡΣ 5240	100%	τεμ.	762,00	4,00	3.048,00
76	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m (υπάρχοντα)	76	ΣΤ4.2.2	ΠΡΣ 5354	100%	τεμ.	7,00	20,00	140,00
77	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού > 1,51 m	77	Ζ.2.6	ΠΡΣ 5354	100%	τεμ.	41,00	180,00	7.380,00
78	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ Φ32 6 atm	78	Η1.1.3	ΗΛΜ 8	100%	τρέχ.μέτρ α	2.000,00	0,65	1.300,00
79	Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα σπλισμού	79	Η1.4	ΗΛΜ 4	100%	τεμ	2.000,00	0,25	500,00
80	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, ΡΝ 16atm - Φ 1,5'	80	Η5.1.5	ΗΛΜ 11	100%	τεμ.	24,00	20,00	480,00
81	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος 8 L (ΔΕΝΤΡΑ Χ 2)	81	Η8.1.1	ΗΛΜ 8	100%	τεμ	762,00	0,22	167,64
82	Σταλακτηφόροι Φ20 mm με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες με απόσταση σταλακτών 50 cm (1,6 l / 50 cm)	82	Η8.2.4.2	ΗΛΜ 8	100%	τρέχ.μέτρ α	2.000,00	0,56	1.120,00
83	Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10 atm, πλαστικές, ευθείας ροής με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1 1/2" με απώλειες <0,3m στα 20 m3/h	83	Η9.1.3.7	ΗΛΜ 8	100%	τεμ.	24,00	150,00	3.600,00
84	Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 2	84	Η.9.2.3.2	ΗΛΜ 52	100%	τεμ.	12,00	130,00	1.560,00
85	Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 30Χ40 cm, 4 ηλεκτροβανών	85	Η9.2.13.3	ΗΛΜ 52	100%	τεμ.	12,00	25,00	300,00
86	Κάδος από μεταλλικά ελάσματα	86	ΠΡΣ Σ/Β.11	ΟΙΚ 5104	100%	Τεμ.	19,00	390,00	7.410,00
87	Μεταλλικές σχάρες δένδρων	87	ΠΡΣ Σ/Β.1	ΥΔΡ 6752	100%	χγρ	185,00	3,50	647,50
88	Διαδικασία αδειοδότησης για κοπή δένδρων	88	ΟΙΚ Ν.Τ.7	ΟΙΚ 6541	100%	τεμ.	41,00	70,00	2.870,00
89	Λοιπές άδειες, εγκρίσεις, μελέτες	89	ΟΙΚ Ν.Τ.8	ΟΙΚ 6541	100%	κατ.απ.	1,00	5.000,00	5.000,00

Αθροισμα Εργασιών : 110.680,64 110.680,64

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ Σα: 1.161.076,37

Γ.Ε & Ο.Ε (%): 18% 208.993,75

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ: 1.370.070,12

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: 15% 205.510,52

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΦΠΑ): 1.575.580,63

Απολογιστικά (Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων κατασκευής, Αρχαιολογία) 84.456,07

Γ.Ε & Ο.Ε (%): 18% 15.202,09

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΙΜ & ΦΠΑ): 1.675.238,79

ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 33.756,79

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): 1.708.995,58

Φ.Π.Α. (%) 24% 410.158,94

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ (ΜΕ ΦΠΑ): 2.119.154,52

ΜΑΪΟΣ 2025

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ