

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ</b>					
1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	01	ΝΑΟΔΟ Α01	m3	100,00
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων εις έδαφος πάσης φύσεως	02	ΝΟΔΟ 2151	m3	400,00
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	03	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	m3	50,00
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	04	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	50,00
5	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	05	ΝΑΟΔΟ Β02	m3	2.000,00
6	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	06	ΝΑΟΔΟ Α04.4	m3	100,00
7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	07	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	100,00
8	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	08	ΝΑΟΔΟ Α12	m3	100,00
9	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων	09	ΝΑΟΔΟ Α09	m	120,00
10	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	10	ΝΑΥΔΡ 4.05	m	6.000,00
11	Αφαίρεση υπόβασης επιστρώσεων πεζοδρομίων	11	ΝΑΟΔΟ ΝΙΑ2.2	m3	2.000,00
12	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	12	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	200,00
13	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	13	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	18.000,00
14	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	14	ΝΑΥΔΡ 4.04	m2	1.000,00
15	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υπάρχουσας πινακίδας	15	ΝΑΟΔΟ ΝΙΕ09Α	τεμ.	100,00
16	Αποξήλωση κατεστραμμένης πινακίδας σήμανσης και επανατοποθέτηση μετά από επισκευή	16	ΝΑΟΔΟ ΝΙΕ09Α1	τεμ.	80,00
17	Εκρίζωση θάμνων και δένδρων με περίμετρο κορμού μέχρι 0,30 m	17	ΝΠΡΣ 5721	ΤΕΜ	60,00
18	Εκρίζωση δένδρων με περίμετρο κορμού απο 0,31 μέχρι 0,60 m	18	ΝΠΡΣ 5722	ΤΕΜ	15,00
19	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων με περίμετρο κορμού απο 0,61 μέχρι 0,90 m	19	ΝΠΡΣ 5723	ΤΕΜ	15,00
20	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων με περίμετρο κορμού απο 0,91 μέχρι 1,20 m	20	ΝΠΡΣ 5724	ΤΕΜ	10,00
21	Κόψιμο-εκρίζωση θάμνων σε μπορντούρα	21	ΝΠΡΣ 5711	ΜΜ	20,00
22	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	22	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	3.500,00
23	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	23	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	30.000,00
<b>2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>					
1	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	24	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	100,00
2	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	25	ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	m3	150,00
3	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	26	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	750,00
4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	27	ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	m3	100,00
5	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	28	ΝΑΟΙΚ 38.18	m	400,00
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	29	ΝΑΟΔΟ Β30.2	kg	2.500,00
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	30	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	2.500,00
8	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	31	ΝΑΟΔΟ Β49	kg	2.000,00
9	Εσοχές κάδων απορριμμάτων	32	ΝΑΟΔΟ ΝΙΒ29.3.4Η	τεμ.	100,00
10	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	33	ΝΑΟΔΟ Β51	m	7.000,00
11	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	34	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	m3	50,00
12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	35	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	150,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
13	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	36	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	m3	50,00
<b>3. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΟΔΟΠΟΙΑ</b>					
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	37	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	5.000,00
2	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	38	ΝΑΟΔΟ Β52	m2	18.500,00
3	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	39	ΝΑΟΔΟ Β81	m2	600,00
4	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με πλάκες από σκυρόδεμα, διαστάσεων 40x40x3.5 εκ, βοτσαλωτές, έγχρωμες	40	ΝΑΟΔΟ Ν\Β81.2	m2	600,00
5	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με πλάκες από σκυρόδεμα, για όδευση τυφλών, διαστάσεων 40x40x3,5 εκ	41	ΝΑΟΔΟ Ν\Β81.3	m2	1.000,00
6	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με κυβόλιθους από σκυρόδεμα, ελάχιστου ύψους 60 mm, σε γκρι απόχρωση, οιουδήποτε σχεδίου	42	ΝΑΟΔΟ Ν\Β52.2	m2	600,00
7	Κατασκευή έγχρωμου βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο "χτενιστό" σκυρόδεμα ελάχιστου πάχους 8cm για επικάλυψη πεζοδρομίων	43	ΝΑΟΙΚ Ν\73.92.Α	m2	4.000,00
8	Επιστρώσεις πεζοδρομίων με κυβόλιθους από σκυρόδεμα, ελάχιστου ύψους 60mm, έγχρωμους, οιουδήποτε σχεδίου	44	ΝΑΟΔΟ Ν\Β52.3	m2	600,00
9	Διαμόρφωση Ράμπας ΑΜΕΑ	45	ΝΑΟΔΟ Ν\Β52.Α1	TEM	100,00
10	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	46	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	m2	20.500,00
11	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	47	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	500,00
12	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους από 0,05 m - 0,10 m με χρήση κοινής ασφάλτου για κάλυψη φθορών.	48	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ08.Α	m2	300,00
13	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	49	ΝΑΟΔΟ Β85	TEM	500,00
14	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	50	ΝΑΟΔΟ Β82	TEM	100,00
15	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	31	ΝΑΟΔΟ Β49	kg	2.000,00
16	Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα	51	ΝΑΟΔΟ Β83	TEM	122,00
17	Περιζώματα δένδρων από χυτοσίδηρο	52	ΝΑΟΔΟ Β84	kg	500,00
<b>4. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</b>					
1	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Σ.	53	ΑΤΗΕ 8063	m	600,00
2	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης.	54	ΝΑΥΔΡ 16.11	TEM	50,00
3	Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης	55	ΝΑΥΔΡ 16.12	TEM	50,00
4	Ανύψωση ή καταβίβασις υφιστάμενης παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα.	56	ΝΑΥΔΡ 16.22	TEM	50,00
5	Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης	57	ΝΑΥΔΡ 16.13	TEM	20,00
6	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 ins	58	ΑΤΗΕ 9316.5	m	100,00
7	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά	59	ΑΤΗΕ 8072	kg	2.000,00
8	Κατασκευή φρεατίων επίσκεψης 50X50 εκ	60	ΝΑΟΔΟ Ν\Β29.3.4Α	TEM	70,00
9	Κατασκευή φρεατίων επίσκεψης 30X30εκ.	61	ΝΑΟΔΟ Ν\Β29.3.4Δ	τεμ.	200,00
10	Κατασκευή φρεατίων επίσκεψης 20X20εκ.	62	ΝΑΟΔΟ Ν\Β29.3.4Γ	τεμ.	100,00

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024

Ο  
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΡΝΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΜEng

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ  
Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΜSc

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Τ.Υ.

ΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ